


PUDORYS 1. NP M 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	ÚPRAVA POVRCHŮ				
		PLOCHA	PODLAHA	OZN	STĚNY	STROPY
101	ZÁDVEŘÍ	5,41	STÁVAJÍCÍ DLAŽBA BENÁTSKÁ	-	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA
102	VSTUPNÍ HALA	53,37	STÁVAJÍCÍ DLAŽBA BENÁTSKÁ	-	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA
103	PŘEDSÁLÍ	18,00	STÁVAJÍCÍ DLAŽBA BENÁTSKÁ	-	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA
104	ŠATNA	19,39	PVC	B	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ V=2000 mm	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA
105	PŘÍPRAVNA	10,76	PVC	B	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA KERAMICKÝ OBKLAD V=1600 mm	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA
106	SKLAD	7,33	PVC	B	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA KERAMICKÝ OBKLAD V=1600 mm	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA
107	CHODBA	5,44	PVC	B	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA
108	VSTUP WC	4,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	SÁDROVÁ OMÍTKA + MALBA KERAMICKÝ SOKL V 100 mm	SÁDROVÁ OMÍTKA + MALBA
109	WC PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ	3,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	SÁDROVÁ OMÍTKA + MALBA KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm	SÁDROVÁ OMÍTKA + MALBA
110	UMYVÁRNA WC-Ž	4,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	SÁDROVÁ OMÍTKA + MALBA KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm	SÁDROVÁ OMÍTKA + MALBA
111	PŘEDSÍŇ WC - Ž	4,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	SÁDROVÁ OMÍTKA + MALBA KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm	SÁDROVÁ OMÍTKA + MALBA
112	WC - Ž	1,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	SÁDROVÁ OMÍTKA + MALBA KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm	SÁDROVÁ OMÍTKA + MALBA
113	WC - Ž	1,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	SÁDROVÁ OMÍTKA + MALBA KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm	SÁDROVÁ OMÍTKA + MALBA
114	WC - Ž	1,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	SÁDROVÁ OMÍTKA + MALBA KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm	SÁDROVÁ OMÍTKA + MALBA
115	UMYVÁRNA WC-M	4,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	SÁDROVÁ OMÍTKA + MALBA KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm	SÁDROVÁ OMÍTKA + MALBA
116	PŘEDSÍŇ, PISOÁRY-M	7,59	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	SÁDROVÁ OMÍTKA + MALBA KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm	SÁDROVÁ OMÍTKA + MALBA
117	WC - M	1,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	SÁDROVÁ OMÍTKA + MALBA KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm	SÁDROVÁ OMÍTKA + MALBA
118	WC - M	1,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	SÁDROVÁ OMÍTKA + MALBA KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm	SÁDROVÁ OMÍTKA + MALBA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDVO A KONSTRUKCE
- PŘÍČKY TL 100, 150 A 180 MM Z PŘESNÝCH PŘÍČEKOV Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓRBETONU KATEGORIE I P2-500 NA TENKOVRSŤVOU SYSTÉMOVOU MALTU
- OBEZDÍVKY TL 50 MM Z PŘESNÝCH TVÁRNIC PRO OBEZDÍVKY TL 50 MM Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓRBETONU KATEGORIE I P4-500 NA TENKOVRSŤVOU SYSTÉMOVOU MALTU
- NOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA - SVAŘOVANÉ PVC
- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA - ŽULOVÁ 300x300 mm
- DOZDÍVKY V OBVODOVÉM ZDIVU Z PLNÝCH CHEL CPP (P15) NA MALTU CEMENTOVOU MC 10 (P10), TL 200 mm

VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN.	POPIS	VELIKOST (MM)	KS
①	SYSTÉMOVÝ - NENOSNÝ PŘEKLAD (NEP 100)	100 x 249 x 1250	10
②	SYSTÉMOVÝ - NENOSNÝ PŘEKLAD (NEP 150)	150 x 249 x 1250	1
③	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP	150 x 249 x 1450	3
④	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP	150 x 249 x 1250	1
⑤	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP	150 x 249 x 1450	1

POZNÁMKA

PODHLIED TVORENÝ Z DESEK SDK II. 15 mm O VÝŠKE 450 mm
BUDE INSTALOVAN POUZE V ZÁCHODOVÝCH KABINÁCH :
112,113,114,117,118
POTRUBÍ VZT O II. 125 mm BUDE VYVEDENO NA FASÁDE

LEGENDA NOVÝCH POVRCHŮ

OZN.	TYP POVRCHU	PLOCHA
①	SVAŘOVANÉ PVC	43,00 m ²
②	KERAMICKÁ ŽUL. DLAŽBA	38,00 m ²

±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA VSTUPNÍ HALY
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

ŘÍDÍCÍ PROJEKTANT ING. TOMÁŠ GRAPL	PROJEKTANT BC. MARTIN BŘEZINA	PRINTES ATELIER S.R.O. IČ: 25391089 DIČ: CZ25391089 TEL. FAX: 981 203 705, 981 202 479 MOSTNÍ 11a, 750 02 PŘEROV	
STAVEBNÍK OBEC DOMAŽELICE, 751 15 DOMAŽELICE 123	DATUM 04./2017	ÚČEL DSP+DPS	
MÍSTO K.Ú. DOMAŽELICE, PČ. 437	ZAKÁZKA 076-16	KOPIE Č.	
AKCE REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ, KD DOMAŽELICE, DOMAŽELICE 123	FORMÁT 8 A4		
PŘÍLOHA D.1.1-ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1NP	MĚŘÍTKO 076-16-D.1.1-02-002		1:50